

Toulouse, le 11 Avril 2023

## Arrêté N° 20230411-N°20

### Portant mise en service de l'extension du réseau d'eaux usées et de la création d'un réseau de transfert sur le bassin versant nord sur la commune de SAINT-PIERRE-DE-LAGES

#### Le Président du Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de Haute-Garonne ;

**Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales ;

**Vu** les statuts du Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de Haute-Garonne – RESEAU31 ;

**Vu** les compétences transférées par la commune de Saint-Pierre-de-Lages en matière d'assainissement collectif ;

**Vu** la déclaration préalable à la réalisation de travaux n°3151222T0022 au titre du Code de l'urbanisme délivré le 24/08/2022 ;

**Vu** le Marché de travaux n°009P2022 notifié le 05/05/2022 à l'entreprise SAS LAURIERE ET FILS pour un montant de 169 990,75 €HT ;

**Vu** l'arrêté de voirie n° 33-2022 du Conseil Départemental de Haute-Garonne (CD31) pour la réalisation de travaux de construction de canalisation sur le domaine public de la RD94A ;

**Considérant** que le montant de l'opération n°31512-03 « l'extension du réseau d'eaux usées et de la création d'un réseau de transfert sur le bassin versant nord sur la commune de SAINT-PIERRE-DE-LAGES s'établit à 204 000 €HT ;

**Considérant** que la maîtrise d'œuvre de cette opération a été assurée par le bureau d'études IRH sis Avenue de Fronton à Toulouse ;

**Considérant** que les travaux ont été réceptionnés sous réserves le 09/03/2023. Ces travaux ont consisté à la construction d'un réseau gravitaire d'eaux usées et de transfert sous pression comportant :

- un réseau gravitaire de collecte des eaux usées en PVC 200mm sur l'avenue de Vallesville - RD94A
- le renouvellement de 3 branchements en PVC 160mm
- la desserte créée pour 3 immeubles sur le réseau gravitaire avenue de Vallesville par la création de 3 branchements neufs en PVC 160mm
- la desserte du lotissement communal parcelle ZK 7 dit « les vignes ».
- La desserte des parcelles ZK 56, 59, 61, 80, 87, 111, 114, 119, 123, 124 situées dans l'emprise du zonage collectif de l'assainissement collectif. Conformément au schéma d'assainissement, la desserte de ces parcelles est réalisée via le réseau privé du lotissement suscité sous réserve de la réception du réseau privé du lotissement par le maître d'ouvrage en charge de cette opération privée et de Réseau31.
- un poste de refoulement de capacité 265EH désodorisé et télésurveillé de code ouvrage PRE00672
- un dégrilleur automatique
- un réseau de transfert en PeHD - PN16 – Ø75mm sur 430ml sous la RD94A et en servitude sous les parcelles ZK7 à Saint-Pierre-de-Lages
- la mise hors service et la démolition du poste de refoulement PRE00099


**Considérant** le basculement des effluents sur ces ouvrages en date du 09/03/2023

**Considérant :**

- La codification PRE00672 attribuée au poste de refoulement créé

**Arrête**

**Article 1 :** La mise en service réseau d'eaux usées et de la création d'un réseau de transfert sur le bassin versant nord de la commune de SAINT-PIERRE-DE-LAGES est fixée au 09/03/2023.



**Gilbert HEBRARD**  
Vice-Président

## **FICHE TECHNIQUE OUVRAGE**

**OP N° 31512-03**

**DATE DE RECEPTION : 09/03/2023**

**DATE DE MISE EN SERVICE : 09/03/2023**

Adresse de localisation : Avenue de Vallesville et Parcelle ZK 7 à SAINT-PIERRE-DE-LAGES

Dénomination ouvrage : POSTE DE REFOULEMENT DU BOUSSUET + Réseau de transfert + réseau de collecte

Code ouvrage : PRE00672

Constructeur : Laurière TP à Gardouch

**Urbanisme** : DP 3151222T0022 délivré le 24/08/2022

### **Type ouvrage**

- Canalisation EU
- Canalisation EP
- Canalisation AEP
- Station d'épuration
- Poste de refoulement station – réseau
- Réservoir enterré – semi enterré- aérien
- Autre (à préciser)

### **Pour les canalisations, Préciser :**

#### **Refoulement :**

- Longueur canalisation en 0,45km
- Matériau canalisation PeHD PN16
- Diamètre canalisation 75mm

#### **Gravitaire :**

- Longueur canalisation en 0,1km
- Matériau canalisation PVC CR8
- Diamètre canalisation 200mm
- Nbre branchements 3 neufs + 3 renouvelés + tous les branchements via le lotissement « les Vignes »

### **Poste de refoulement**

-Géolocalisation ouvrage (Lambert 93) : 588942 ;6275750

-by- pass : au fossé

-surface espaces verts : 0m2

-Montant Génie Civil en €HT : 20 000,00 €

Descriptif ouvrages (yc volumes en m3) :

- un piège à cailloux
- un PR 15m3/h (1+1 pompe)
- une désodorisation charbon actif
- un compresseur pour injection d'air antiH<sub>2</sub>S

Mesure de sécurisation des bâtiments (anti intrusion, vol, vandalisme, incendie) : sans objet